

## Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

### Project 20125V2    Aanleg 2DWA-riolering in de Walmersumstraat te Bunsbeek

<b>Bekken:</b>	Demer
<b>Zone:</b>	VELP VAN MONDING WATERLOOP (640/54001) (excl) TOT MONDING PAARDENBEEK (incl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Glabbeek
<b>Gemeente</b>	Glabbeek
<b>Arrondissement:</b>	Leuven
<b>Provincie:</b>	Vlaams-Brabant
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van de invulling van het gestelde voorbehoud in speciale beschermingszones
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2018
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP + Goedgekeurd GIP-voorontwerp => Goedgekeurd Technisch Plan

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd initieel als gemeentelijk (subsidie)project gedefinieerd en maakt het voorwerp uit van het voorbehoud bij een opgedragen bovengemeentelijk project. In het kader van het Lokaal Pact wordt het (geheel of deels, zie doelstelling/opdrachtscenario) door het Vlaams Gewest ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.

→ B208177    [GLABBEEK] 2DWA-riolering in de Walmersumstraat te Bunsbeek

#### Doelstelling

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Walmersumstraat.

#### Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
243-18	langsheen het tracé	16	1
243-19	langsheen het tracé	1	1
243-7008	langs opwaarts straten via GUP te rioleren	1	1
243-7012	langsheen het tracé	16	16

#### Knelpunten die in het kader van het project 20125V2 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...):

- 1756 - Een gedeelte van de Walmersumstraat wordt gekenmerkt door een hoge mate van infiltratie van grondwater en/of aansluiting van drainages. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Glabbeek)
- 4731 - Glabbeek\_Bunsbeek. Walmersumstraat van Baakstraat tot Pamelstraat. Opvallend dat in de vallei de huizen vaak worden gedraineerd om droog te houden en kant onpare huisnrs vaak achterwaarts lozen ipv op riool (ingebuisde gracht). (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Glabbeek)
- 4732 - Glabbeek\_Bunsbeek. Walmersumstraat thv Velp. Een deel van het tracé van de Kleine Velp is volledig gedempt. De Kleine Velp is een bovenloop van de Grote Velp. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Glabbeek en Watering)
- 1757 - Een gracht met aanzienlijk debiet sluit aan op de riolering van de Walmersumstraat. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Glabbeek)

#### Oprichtingsscenario

Scenario goedgekeurd voorontwerp van GIP-dossier B208177.

Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	1.356.292,54 euro	waarvan op regulier budget:	0,00 euro
		budget lokaal pact:	1.356.292,54 euro

Deze kostprijsraming is gebaseerd op het goedgekeurd voorontwerp van het GIP-dossier B208177, dat voor voorliggend project als goedgekeurd technisch plan beschouwd wordt.

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Uitvoering af te stemmen op de uitvoering van Aquafin-project 20125.

**Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018**

De prioritare opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritare opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).

**Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten**

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn

Dit gemeentelijk project maakt het voorwerp uit van het voorbehoud gesteld bij het Aquafin-project 20125 - 'RWZI Glabbeek', en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pact-categorie 6. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRA
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp
- Relevante beslissingen ambtelijke commissie voor betrokken GIP-dossier(s)

GIP-project	Datum AC	Beslissing AC
B208177	14/10/2008	Goedgekeurd OF1

- Na de goedkeuring van het voorontwerp door de minister heeft VMM-AOW bezwaar geuit tegen de inplanting van het bufferbekken. Recent is er een voorstel tot gewijzigde OF1 afgesproken met VMM-AOW, provincie en infrax. Een aangepaste OF1 zal worden ingediend. Na goedkeuring kan het dossier overgedragen worden naar Aquafin.

**Watoets**

Het project 20125V2 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig	2227 m				
- niet overstromingsgevoelig	2646 m				
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- zeer gevoelig (type 1)	2227 m				
- matig gevoelig (type 2)	2646 m				
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					
Infiltratiegevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- infiltratiegevoelig	3760 m				
- niet infiltratiegevoelig	2227 m				

**Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017**

---

<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					

---