

## Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

### Project 20380G      Aansluiting Zammelen op RWZI Borgloon-Jesseren: gecombineerd gemeentelijk aandeel

<b>Bekken:</b>	Demer
<b>Zone:</b>	MOMBEEK
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Borgloon - Jesseren
<b>Gemeente</b>	Kortesseme
<b>Arrondissement:</b>	Tongeren
<b>Provincie:</b>	Limburg
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van gecombineerde dossiers
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2018
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd in het kader van het technisch plan van het project 20380 door Aquafin voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

#### Doelstelling

Dit project beoogde de aanleg van gemeentelijke dienstrioleringen in het tracé van het Aquafin-project 20380 'Aansluiting Zammelen op RWZI Borgloon-Jesseren'.

#### Knelpunten die in het kader van het project 20380G dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...):

- 1351 - Helemaal in het begin van de riolering in de Jesserenstraat is een rooster aangesloten op de riolering ( 17 m lang) (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 1353 - Algemeen probleem : gezien er zich een afstoppende kleilaag dicht bij de oppervlakte bevindt, zijn er nogal wat kleine oppervlakkige drainages aangesloten (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 1352 - In de meest opwaartse slokker is een drainagebuis aangetroffen (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 1354 - Bij regenweer kon het stelsel niet al zijn water kwijt, daarom is het ontdubbeld ter hoogte van de Keipoelstraat. Eén streng leverde goed afvalwater, de tweede kon niet gecontroleerd worden, maar in de inspectieputten was het afvalwater niet geconcentr.. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

#### Opdrachtscenario

Dit project werd reeds uitgewerkt in het kader van het technisch plan van het project 20380 'Aansluiting Zammelen op RWZI Borgloon-Jesseren'. Het 'voorkeursscenario' betreft het in vermeld technisch plan uitgewerkte en goedgekeurde scenario.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	832.238,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	832.238,00 euro

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt en goedgekeurd technisch plan, opgemaakt in het kader van het project 20380.

#### Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Gecombineerde uitvoering met project 20380 'Aansluiting Zammelen op RWZI Borgloon-Jesseren'.

- Instantie: Aquafin

- Timing: Technisch plan van het project 20380 is reeds goedgekeurd.

## Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018

### De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).

## Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

### Tenlastename van de aanleg van dienstrielingen en/of wachtaansluitingen

Bij de opmaak van het technisch plan van het project 20380 'Aansluiting Zammelen op RWZI Borgloon-Jesseren' bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk is. Het betreft de aanleg van dienstrielingen voor de inzameling van DWA en RWA langs de persleiding in de Keipoelstraat en de Zamenenstraat.

In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel alsnog ten laste nemen. De bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, ...) zijn niet in deze bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Na goedkeuring door de Vlaamse Regering dient dit project toegevoegd te worden aan het bovengemeentelijke project 20380, waarvoor het technisch plan intussen goedgekeurd is.

### Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRA
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Aanvang project

## Watertoets

### Het project 20380G is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

<b>Overstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	2304 m				
<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)					
- matig gevoelig (type 2)	2304 m				
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					
<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig					
- niet infiltratiegevoelig					
<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					