

## Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

### Project 21075BV1 Aanleg riolering in Mierhoopweg en deel Grotestraat

<b>Bekken:</b>	Demer
<b>Zone:</b>	HERK VAN MONDING KLEINE HERK (excl) TOT MONDING IN GETE
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Nieuwerkerken - Wijer
<b>Gemeente</b>	Nieuwerkerken
<b>Arrondissement:</b>	Hasselt
<b>Provincie:</b>	Limburg
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van de invulling van het gestelde voorbehoud in speciale beschermingszones
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2019
<b>Status:</b>	Voorontwerp

## Projectdefinitie

### Herkomst van het project

Dit project werd initieel als gemeentelijk (subsidie)project gedefinieerd en maakt het voorwerp uit van het voorbehoud bij een opgedragen bovengemeentelijk project. In het kader van het Lokaal Pact wordt het (geheel of deels, zie doelstelling/opdrachtscenario) door het Vlaams Gewest ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.

→ L212082 [NIEUWERKERKEN] Mierhoopweg en Grotestraat (deel)

### Doelstelling

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Mierhoopweg en een deel van de Grotestraat.

#### Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
150-693-3	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	13	13
403-10	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	1	1
403-11	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	1	1
403-16-3	langsheen het tracé	44	44
403-4	langsheen het tracé	11	11
403-5	langsheen het tracé	3	3
403-6	langsheen het tracé	1	1
403-7	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	1	1
403-8	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	2	2
403-9	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	1	1

#### Knelpunten die in het kader van het project 21075BV1 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...):

- 1805 - De grachten en halfslachtige riolering (halfopen grachten) van de Mierhoopweg sluiten aan op de riolering van de Grotestraat. Deze grachten strekken zich uit over 1 km. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 12775 - Nieuwerkerekn (Wijer) - Mierhoopweg. In de steenslag thv woning 14 is een gat geslagen in de steenslag doorwegspoeling of instarting thv kapotte buis. Deze inbuizingen (ingebuisde gracht) hebben weinig dekking. (Zie foto) (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

### Opdrachtscenario

Volgens het scenario van het subsidiedossier L212082

### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	1.668.377,20 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	1.668.377,20 euro

### Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Uitvoering af te stemmen op de uitvoering van Aquafin-project 21075B.

### Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Herstel van de wegeis is beperkt tot de bestaande toestand. Verfraaiingswerken ten opzichte van de bestaande toestand zijn niet ten laste van LP6.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

## Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019

### De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).

## Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

### Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn

Dit gemeentelijk project maakt het voorwerp uit van het voorbehoud gesteld bij het Aquafin-project 21075B - 'Toevoerleiding KWZI Wijer', en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pact-categorie 6. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

### Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRA
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp

## Watoets

### Verwachte effecten op het watersysteem

- verbetering van de waterkwaliteit
- vrijwaring van de bovenloop van de waterloop
- infiltratie van het hemelwater
- buffering van het hemelwater

### Het project 21075BV1 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	4108 m	X			

**Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018**

<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)					
- matig gevoelig (type 2)					
- weinig gevoelig (type 3)	4108 m	X			
- geen informatie mbt gevoeligheid					
<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig	4525 m				
- niet infiltratiegevoelig		X			
<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					