

## Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

### Project 22646V      Saneren Opgrimbie fase 3 (gemeentelijk voorbehoud)

<b>Bekken:</b>	Maas
<b>Zone:</b>	MAAS VAN MONDING JEKER (excl) TOT MONDING KIKBEEK (incl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Lanaken
<b>Gemeente</b>	Maasmechelen
<b>Arrondissement:</b>	Tongeren
<b>Provincie:</b>	Limburg
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van de invulling van het gestelde voorbehoud in speciale beschermingszones
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2018
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd initieel door Maasmechelen als subsidiedossier aangevraagd en maakt het voorwerp uit van het voorbehoud bij een opgedragen bovengemeentelijk project. In het kader van het Lokaal Pact wordt het (geheel of deels, zie doelstelling/opdrachtscenario) door het Vlaams Gewest ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.

- 18265 [MAASMECHELEN] Gemeentelijk voorbehoud OP 22646 - Saneren Opgrimbie fase 3 (Broekstraat, Heirstraat, Hoekstraat, Kievitstraat, Nieuwstraat, Oude Baan, Pelsstraat, Pleinstraat, Schoolstraat, Toekomststraat, Van Lauwstraat, Weg naar Zutendaal)

#### Doelstelling

De in slechte toestand verkerende riolering in de Broekstraat, Heirstraat, Hoekstraat, Kievitstraat, Nieuwstraat, Oude Baan, Pelsstraat, Pleinstraat, Schoolstraat, Toekomststraat, Van Lauwstraat, Weg naar Zutendaal, Werfstraat en Kleine Werfstraat wordt vervangen door een gescheiden stelsel zodat de aanzienlijke parasitaire debieten afgekoppeld worden. Dit zal de problematische werking van de RWZI Lanaken ten goede komen.

#### Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
097-3	langs opwaarts straten via GUP te rioleren	2	2
097-4	langs opwaarts straten via GUP te rioleren	1	1
097-43	langs opwaarts straten via GUP te rioleren	4	4
097-85	langsheen het tracé	47	47
097-86	langs opwaarts straten via GUP te rioleren	1	1

#### Knelpunten die in het kader van het project 22646V dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...):

- 12246 - Maasmechelen-Opgrimbie-Oude Baan : de huizen hebben dikwijls een keldergerage. Door de hoge stand van het grondwater is er meestal een pomp nodig. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 12241 - Maasmechelen - Opgrimbie - Schoolstraat : ter hoogte van huisnr. 6 wordt het water van een zeer nat gebied afgevoerd naar de riolering. De afvoer van de pompjes van de ernaast liggende huizen wordt geloosd in dit gebiedje (infiltratie). (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
- 12242 - Maasmechelen - Opgrimbie - Schoolstraat : een gracht sluit aan op de riolering ter hoogte van huisnummer 24. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

[Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:](#)

→ deels GUP-73107-102 (GUP-prioriteit = 5)

### Opdrachtscenario

Scenario GIP-subsidiedossier

### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	6.945.444,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	6.945.444,00 euro

### Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Uitvoering af te stemmen op de uitvoering van Aquafin-project 22646.

### Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

→ voor de uitbouw van de RWA-buffering moeten de buffervolumes onderbouwd worden en de locatie van de bufferbekken(s) bestudeerd worden.

## Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018

### De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

→ De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).

## Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

### Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn

Dit gemeentelijk project maakt het voorwerp uit van het voorbehoud gesteld bij het Aquafin-project 22646 - 'Afkoppelingen parasitair debiet Opgrimbie - Fase 3 - Weg naar Zutendaal.', en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pact-categorie 6. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

### Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRA
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Aanvang project

## Watertoets

### Het project 22646V is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	8808 m			X	

**Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017**

<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)	1484 m				
- matig gevoelig (type 2)	8808 m			X	
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					

  

<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig	8808 m			X	
- niet infiltratiegevoelig	2140 m				

  

<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					