

Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 22824 Collector Huttegem

Bekken:	Leie
Zone:	GAVERBEEK TOT MONDING HOOIBEEK (excl)
Zuiveringsgebied:	Anzegem - Centrum
Gemeente	Anzegem
Arrondissement:	Kortrijk
Provincie:	West-Vlaanderen
Klasse:	Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen bijkomende vuilvracht) door andere instanties
Aard:	Prioritaire riolering
Investeringsjaar:	2020
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2012-2016.

Doelstelling

Het project heeft als doel de door de gemeente Anzegem ingezamelde vuilvracht te transporteren langs de Heirbaan en Vichtsesteenweg vanaf het overnamepunt Heirbaan - Elstweg tot het begin van de bestaande riolering (kruispunt Vichtsesteenweg - Razenheidstraat).

Te saneren uitlaten

Te saneren uitlaten	Reeds verzamelde vuilvracht (IE)
34002_0067	64

Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
152-228	langs opwaartse straten met bestaande riolering (geen GIP of GUP)	7	7
152-228	langsheen het tracé	45	45
152-228	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	123	123
152-273-1	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	7	7
152-273-2	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	1	1
152-277	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	1	1
152-312	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	20	20
152-321	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	1	1
152-328	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	7	7
152-337	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	8	8
152-4203	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	6	6
479-17	langsheen het tracé	2	2

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
479-21-1	langsheen het tracé	3	3
479-27	langsheen het tracé	12	12

[Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:](#)

→ GUP-34002-037 (GUP-prioriteit = 8)

Oprichtingscenario

Aanleg van een DWA- en RWA-leiding langs de Heirbaan en Vichtsesteenweg vanaf het overnamepunt Heirbaan - Elstweg tot het begin van de bestaande riolering (kruispunt Vichtsesteenweg - Razenheidstraat).

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	2.504.000,00 euro	waarvan op regulier budget:	2.504.000,00 euro
		budget lokaal pact:	0,00 euro

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)

Doel/voorwerp van het voorbehoud

- aansluiten kwalitatieve vuilvracht afkoppelen parasitair water erosiebestrijding

De gemeente Anzegem dient opwaarts de nodige riolering te voorzien zodat bij uitvoering van het bovengemeentelijke project ongeveer 70% van de maximaal aansluitbare vuilvracht zal aansluiten.

- Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 22824 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:

- 19291 [ANZEGEM] Aansluiting Elstweg, Anthoniusstraat, Klijtstraat, Materzeelstraat en Rene Declercqstraat

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Zie '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020

Ecologische meerwaarde

- Samen met het gemeentelijk aandeel wordt het afvalwater gesaneerd van 212 woningen. Dit afvalwater wordt nu reeds via bestaande rioleringen en inbuizingen naar plaatselijke grachten geloosd die afwateren richting Tsjampensbeek en Gaverbeek.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het gestelde voorbehoud.

Overige elementen

- De RWZI Anzegem is in februari 2016 in gebruik genomen. De vuilvracht die toekomt op de installatie bedraagt momenteel ongeveer 2.800 IE (op basis van theoretische telling aantal aangesloten inwoners). De installatie is gedimensioneerd op 6.500 IE. De RWZI is gebouwd in één fase op voorwaarde dat de regio Schaagstraat en Huttegem spoedig zou worden aangesloten (toestand C). Bovendien blijkt het influent van de RWZI zeer verdund te zijn. De aansluiting van bijkomend en geconcentreerd afvalwater is noodzakelijk.
- Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur