

Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23190

Optimalisatie doorvoercollector Dokter Haekstraat

Bekken:	Beneden-Schelde
Zone:	SHELDE VAN MONDING AFGESLOTEN DENDER (excl) TOT MONDING DE VLIET (incl)
Zuiveringsgebied:	Dendermonde
Gemeente	Dendermonde
Arrondissement:	Dendermonde
Provincie:	Oost-Vlaanderen
Klasse:	Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw berging, ...)
Aard:	Optimalisatieproject
Investeringsjaar:	2019
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd door Aquafin - op basis van haar Masterplan - voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma bij de opmaak van het RMP 2016-2020. In het kader van het Lokaal Pact werd dit als project gedefinieerd voor opname op het Aquafin-investeringsprogramma.

Doelstelling

Het project betreft de optimalisatie van de doorvoer tussen de collector Gansegavers (21826) en collector Grembergen (94444) te Dendermonde.

Oprichtingsscenario

Vanaf pompstation Dokter Haekstraat tot woning met huisnummer 39. De pompstations in de Dokter Haekstraat en Vossenhoek worden ook aangepast.

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	1.017.704,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	1.017.704,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project

- De leiding die dient te worden heraangelegd is gelegen in het fietspad. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat dit ook opnieuw kan.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- De gracht in de dokter Haekstraat, tussen woning 35 en 39, dient te worden behouden als RWA-afvoer. De afvoer van deze gracht dient hierbij te worden onderzocht.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019

Ecologische meerwaarde

- Project is gelegen in aandachtsgebied van Zeeschelde II.

→ De overstort Vossenhoek in de Grootbroekstraat wordt ontlast met minder overstortwerking tot gevolg.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

[Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels \(overname van gemeentelijk patrimonium\)](#)

De gemeentelijke leiding tussen XXX en XXX, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren. Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding XX te renoveren / her aan te leggen XX. Aangezien door het betrokken project een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste worden genomen.

Watertoets

[Verwachte effecten op het watersysteem](#)

- verbetering van de waterkwaliteit
- vrijwaring van de bovenloop van de waterloop
- infiltratie van het hemelwater
- buffering van het hemelwater

[Het project 23190 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...](#)

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig	433 m				
- niet overstromingsgevoelig	580 m				

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- zeer gevoelig (type 1)	580 m				
- matig gevoelig (type 2)	433 m				
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					

Infiltratiegevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- infiltratiegevoelig	433 m				
- niet infiltratiegevoelig					

Winterbed	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- in winterbed					
- buiten winterbed					