

## Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

### Project 23384      Heraanleg riolering Wortegemstraat en Beverestraat

<b>Bekken:</b>	Boven-Schelde
<b>Zone:</b>	SHELDE VAN MONDING MOLENBEEK TOT MONDING ZWALMBEEK
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Oudenaarde
<b>Gemeente</b>	Oudenaarde
<b>Arrondissement:</b>	Oudenaarde
<b>Provincie:</b>	Oost-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw berging, ...)
<b>Aard:</b>	Heraanleg leiding
<b>Investeringsjaar:</b>	2018
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2018-2022.

#### Doelstelling

Heraanleg van de bestaande riolering in de Wortegemstraat en Beverestraat te Oudenaarde gelegen tussen collector 22188 en 22812, en afkoppeling van het oppervlaktewater afkomstig van verharde oppervlakten en langsrachten van de N60.

[Knelpunten die in het kader van het project 23384 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor \(hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...\):](#)

- 14702 - Aansluiten van verharde oppervlakte en langsrachten van de N60 via de afwatering van de brug. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

#### Opdrachtscenario

Aanleggen van een gravitaire DWA en RWA-riolering in de Wortegemstraat en Beverestraat te Oudenaarde gelegen tussen collector 22188 en 22812.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	1.482.130,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	1.482.130,00 euro

#### Projectonderdelen

Budget	Situering & omschrijving onderdeel	Type	Lengte in m	Debiet in l/s	Capaciteit
BLP	DWA-leiding Wortegemstraat-Beverestraat Gravitaire leiding diameter 40	GRAV	1300	0	0
BLP	RWA-leiding Wortegemstraat-Beverestraat Gravitaire leiding diameter 60	GRAV	1300	0	0
BLP	Wegherstel Wortegemstraat-Beverestraat Wegenis - 2 rijstroken volledig opbreken - asfalt	WEG	1300	0	0

⚡ RB = projectonderdeel behoort tot Regulier Budget / BLP = projectonderdeel behoort tot Budget Lokaal Pact

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

22188 - Collector Volkaartsbeek

→ Instantie(s): Aquafin

Aanleg van fietspaden langs de Beverestraat en Wortegemstraat

→ Instantie(s): Stad Oudenaarde

→ Timing: 2018

**Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018**

Ecologische meerwaarde

→ Afkoppeling van hemelwater (afwatering van de N60) zal zorgen voor verminderde overstortwerking in het afwaartse project 22812 - 'Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht'.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).
- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie hoger).

Overige elementen

→ Door de geplande heraanleg van de Wortegemstraat door de stad Oudenaarde werd het scenario voor de KWZI Moregem herbekeken. Doordat de opbraak van de Wortegemstraat nu voorzien wordt door de stad komt het scenario met pompstation en persleiding nu voordeliger uit dan de aanleg van een KWZI. Het stroomafwaartse deel van de Wortegemstraat en de Beverestraat worden op die manier een tussenliggende leiding. De heraanleg van de dit deel van de Wortegemstraat en de Beverestraat was reeds voorzien door de stad Oudenaarde. Dit deels als voorbehoud voor de collector 22812 (afkoppeling verharde oppervlakten) en omwille van de aanleg van fietspaden. Hierdoor is het nodig om deze werken gelijktijdig uit te voeren met het voorziene pompstation en persleiding van collector 22188 (één aanbesteding).

**Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten**

Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)

De gemeentelijke leiding tussen 22188 en 22812, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren. Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding her aan te leggen. Aangezien door het betrokken project een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste worden genomen.

**Watertoets**

Het project 23384 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

<b>Overstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- effectief overstromingsgevoelig	2620 m				
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	2620 m				
<hr/>					
<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)	2620 m				
- matig gevoelig (type 2)	2620 m				
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					
<hr/>					
<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig	2620 m				
- niet infiltratiegevoelig					

**Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017**

---

<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					

---