

## Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

### Project 23402      Aanleg gescheiden stelsel Vierwegen

<b>Bekken:</b>	Beneden-Schelde
<b>Zone:</b>	MOLENBEEK/GROTE BEEK
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Bambrugge
<b>Gemeente</b>	Herzele
<b>Arrondissement:</b>	Aalst
<b>Provincie:</b>	Oost-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van met AWW-gecombineerde gemeentelijke rioleringsprojecten
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2018
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP + Goedgekeurd GIP-voorontwerp => Goedgekeurd Technisch Plan

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP door voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van Agenschap Wegen & Verkeer om in het tracé van dit project op korte termijn wegenwerken uit te voeren.

#### Doelstelling

Doel van dit project is de aanleg van een gescheiden stelsel in het kruispunt Vierwegen en een deel in de Stationsstraat te Herzele.

#### Opdrachtscenario

Aanleg van gescheiden stelsel in de Provinciebaan (vanaf huisnr 251 tot 233) en de Stationsstraat (vanaf kruispunt Vierwegen naar Molenbeek) met aanleg RWA en bufferibekken richting Molenbeek.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	464.566,70 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	464.566,70 euro

#### Aannames bij het definiëren van dit project

- De buffering nodig voor het project 23316 'Heraanleg Provincieweg - Borsbeke - Burst (N46): gelijktijdige aanleg gescheiden riolering', ten laste van Aquafin, zoals bepaald in de visienota omtrent de bufferingsproblematiek rond de Molenbeek, wordt in dit project uitgebouwd.

#### Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Herinrichting kruispunt Vierwegen in Herzele (N46-N464) [6843-1 / investeringsprogramma 2017R ]

- Instantie(s): AWW
- Timing: 2017

## Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018

### De prioritair opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritair opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie hoger).

## Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

### Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen

Dit project betreft de aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het tracé van door het Agentschap Wegen & Verkeer geplande werken. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de investeringskosten voor uitvoering van dit project ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) tenlastename van de studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

### Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep)
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp
- Relevante beslissingen ambtelijke commissie voor betrokken GIP-dossier(s)

GIP-project	Datum AC	Beslissing AC
(18939)	17/01/2017	Goedgekeurd OF1

## Watertoets

### Het project 23402 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

<b>Overstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- effectief overstromingsgevoelig	143 m				
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	398 m				
<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>					
	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)	143 m				
- matig gevoelig (type 2)	398 m				
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					
<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>					
	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig					
- niet infiltratiegevoelig					
<b>Winterbed</b>					
	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					