

Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23411 Sanering Waregemstraat - Vichtseweg - Delfien Vanhautestraat

Bekken:	Leie
Zone:	GAVERBEEK TOT MONDING HOOIBEEK (excl)
Zuiveringsgebied:	Waregem
Gemeente	Anzegem / Waregem
Arrondissement:	Kortrijk
Provincie:	West-Vlaanderen
Klasse:	Te programmeren bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het buitengebied, bestaande uit of aan te sluiten op een lokale zuivering
Aard:	Pompstation en persleiding
Investeringsjaar:	2019
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling

Het project heeft als doel de lozingen van de riool van de Delfien Vanhautestraat en Waregemstraat aan te sluiten op het centraal gebied van Vichte. Dit zal gebeuren door een pomp en persleiding. De dienstrioleringen (DWA- en RWA-leidingen) die langs dit tracé liggen worden onmiddellijk mee opgenomen in dit project.

Te saneren uitlaten

Te saneren uitlaten	Reeds verzamelde vuilvracht (IE)
34002_0032	63
34002_0114	25
34002_0115	23
34002_0116	29
34002_0117	75

Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
152-256	langs opwaartse straten via GUP te rioleren	40	40
152-256	langsheen het tracé	69	69

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

→ GUP-34002-073 (GUP-prioriteit = 3)

Opdrachtscenario

Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023 met uitzondering van het traject langs de Vichtseweg ten noorden van de Kasselrijbeek en langs de Waregemstraat tussen de Cottereel- en Oudenaardestraat.

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	1.266.820,00 euro	waarvan op	regulier budget:	550.982,00 euro
			budget lokaal pact:	715.838,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project

- De dienstrielingen die vallen het budget Lokaal Pact worden mee opgenomen onder dit projectnummer. Er wordt geen afzonderlijk G-project gedefinieerd.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Bij de uitwerking van het Technisch Plan dient Aquafin vooraf alle adviserende partijen te contacteren of samen te brengen zodat vooraleer het voorontwerp wordt ingediend reeds rekening kan worden gehouden met hun adviezen of opmerkingen. De gemeente Anzegem is immers sterk vragende partij om het project zo vlug mogelijk in uitvoering te laten gaan.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019

Overige elementen

- De gemeente Anzegem had de intentie de Waregemstraat her aan te leggen zonder renovatie van de riolering. Reden voor de heraanleg is het feit dat de inwoners te maken hebben met geluid en trillingen van het verkeer van deze weg in hun woningen. De gemeente kan akkoord gaan met het bovengemeentelijke rioleringsproject op voorwaarde dat de werken ten laatste eind 2019 zullen starten. Verder moet gewezen worden op het hoge rendement van deze werken.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

Tenlastename van de aanleg van dienstrielingen en/of wachtaansluitingen

Bij de opmaak van het voorstel van het project 23411 blijkt dat de meest aangewezen manier van afvalwatertransport de aanleg van een pompstation en persleiding te zijn. De gemengde rioleringen langs het tracé van de persleiding blijken in slechte staat te zijn. Er is dus een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk dat bestaat uit de aanleg van een DWA- en RWA-leiding langs het tracé.

In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel alsnog ten laste nemen. De bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, ...) zijn niet in deze bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente. De aanleg van de dienstrielingen worden mee opgenomen onder het projectnummer 23411 gezien de gemeente Anzegem sterk vragende partij is om de werken zo vlug mogelijk uit te voeren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep) / Waregem
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = ?

Watertoets

Verwachte effecten op het watersysteem

- verbetering van de waterkwaliteit
- opheffen van puntlozingen
- weren van schadelijke stoffen
- verbetering van de kwaliteit van de waterbodem
- vrijwaring van de bovenloop van de waterloop

Het project 23411 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig					
- niet overstromingsgevoelig	2133 m	X	X		

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- zeer gevoelig (type 1)	1292 m		X		
- matig gevoelig (type 2)	2133 m	X			
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Infiltratiegevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- infiltratiegevoelig	2133 m	X			
- niet infiltratiegevoelig	1710 m		X		

Winterbed	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- in winterbed					
- buiten winterbed					