

## Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

**Project 23431**      **Aanleg gescheiden stelsel in de Stoepestraat ten noorden van E34 en de aansluitende ventweg (gecomb. met heraanleg N448 Stoepe-Noord door AWV)**

<b>Bekken:</b>	Gentse Kanalen
<b>Zone:</b>	VLIETBEEK/ZWARTESLUISBEEK TOT MONDING 080/74001 (incl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Zelzate
<b>Gemeente</b>	Assenede
<b>Arrondissement:</b>	Eeklo
<b>Provincie:</b>	Oost-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Tenlastename door het Vlaams Gewest van met AWV-gecombineerde gemeentelijke rioleringsprojecten
<b>Aard:</b>	Gemeentelijke riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2019
<b>Status:</b>	Vervroegde opdracht TP

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Assenede voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van Agentschap Wegen & Verkeer om in het tracé van dit project op korte termijn wegenwerken uit te voeren.

→ 19368      [ASSENEDE] Riolering Stoepestraat ten noorden van de E34

#### Doelstelling

Dit project beoogt de aansluiting van de huishoudelijke vuilvracht van de woningen en KMO langs de Stoepestraat (N448) tussen de E34 en Riemestraat enerzijds, en van de KMO-zone AKME langs de ventweg benoorden de E34 anderzijds.

#### Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
021-150	langsheen het tracé	3	3
021-156	langsheen het tracé	12	19
021-159	langsheen het tracé	1	1

#### Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

→ deels GUP-43002-044 (GUP-prioriteit = 3)

#### Opdrachtscenario

Traject conform de aangepaste subsidieaanvraag, met aansluiting van de vuilvracht van cluster 021-150 met persleiding naar de P.Christiaenstraat. Het voornaamste traject is gesitueerd in de Stoepestraat van huisnr. 9 tot de Riemestraat (N448) en in de P.Christiaenstraat (ventweg E34) van Heideveld tot aansluiting op de Stoepestraat.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	700.883,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	700.883,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

E34: Brug in de N448 Stoepestraat te Assenede & bijhorende heraanleg van Stoepe-Noord ten noorden van E34

→ Instantie(s): AWW

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

→ Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

**Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019**

Ecologische meerwaarde

→ De projectzone is gesitueerd in het bovenstroomse gedeelte van aandachtsgebied Zwarteluisbeek. Door de aanwezigheid van stuwen maakt de afwatering van deze zone daar slechts bij hevige neerslag deel van uit.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

→ De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie hoger).

Op het Permanent Overleg Aquafin - Vlaams Gewest dd 27/06/2017 werd beslist de opmaak van het technisch plan vervroegd op te dragen aan Aquafin.

**Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten**

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen

Met de aanleg van een brug voor de N448 over de E34 plant AWW de heraanleg van die eerste tot aan de Riemestraat (buiten programma, FFEU-budget). De aanliggende groene clusters worden gelijktijdig gesaneerd, en aangesloten op collector 92395. Met de gelijktijdige heraanleg van de noordelijke ventweg van de E34, wordt met de aanleg van een DWA-leiding in deze Paul Christiaenstraat de vuilvracht van KMO-zone AKMO bijkomend aangesloten op de nieuwe leiding in de N448.

Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de investeringskosten voor aanleg van betrokken gemeentelijke riolering ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) tenlastename van de studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = Assenede
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Aanvang project

**Watertoets**

Verwachte effecten op het watersysteem

- verbetering van de waterkwaliteit
- vrijwaring van de bovenloop van de waterloop
- buffering van het hemelwater

Het project 23431 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig	493 m				
- niet overstromingsgevoelig	1594 m	X			

<b>Grondwaterstromingsgevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- zeer gevoelig (type 1)					
- matig gevoelig (type 2)	1594 m	X			
- weinig gevoelig (type 3)					
- geen informatie mbt gevoeligheid					

  

<b>Infiltratiegevoelige gebieden</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- infiltratiegevoelig	1594 m	X			
- niet infiltratiegevoelig					

  

<b>Winterbed</b>	<b>Leidingen</b>	<b>Pompstation</b>	<b>Overstorten</b>	<b>Bekkens</b>	<b>RWZI/KWZI</b>
- in winterbed					
- buiten winterbed					