

## Investeringsprogramma 2022-2026 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

### Project 23451A      Herwaardering Sint-Amansbeek: Klokkeputstraat tot Honzebroekstraat

<b>Bekken:</b>	Leie
<b>Zone:</b>	MANDEL TOT MONDING KROMMEBEEK (incl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Roeselare
<b>Gemeente</b>	Roeselare
<b>Arrondissement:</b>	Roeselare
<b>Provincie:</b>	West-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van afkoppelingswerken door andere instanties
<b>Aard:</b>	Optimalisatieproject
<b>Investeringsjaar:</b>	2019 → 2022
<b>Status:</b>	Goedgekeurd Technisch Plan - Dit project is initieel onder het projectnr 23451 opgedragen op het OP 2019. Naderhand werd beslist het project 23451 op te splitsen in een A- en een B-deel, en beide delen in het kader van de budgetproblematiek budgettair door te schuiven naar het optimalisatieprogramma 2022.

### Projectdefinitie

#### Doelstelling

Het project beoogt de aanleg van een DWA-leiding langsheen de bestaande moerriool (Sint-Amansbeek). Zo wordt de Sint-Amansbeek geherwaardeerd tot een RWA-systeem dat voorlopig grotendeels ingebuisd zal blijven maar wel 'open' komt aan de bestaande bufferbekkens in de Koning Leopold-III-laan.

De stad voorziet zowel in de Gitsestraat als de Honzebroekstraat - 2 grote assen - een gescheiden stelsel. Daarnaast voorziet ze ter hoogte van het geplande OP-project beperktere ingrepen om er het rendement van het OP-project te verbeteren, zoals het verminderen van overstorten.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	3.684.587,86 euro	waarvan op regulier budget:	0,00 euro
		budget lokaal pact:	3.684.587,86 euro

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt en goedgekeurd technisch plan.

### Doorschuiving in het kader van Budgetproblematiek

Dit project werd reeds eerder ter uitvoering opgedragen aan nv Aquafin in het kader van het Investeringsprogramma 2019, doch bij de bespreking van een ingediende melding (technische/financiële wijziging) werd beslist dit project in het kader van de budgetproblematiek door te schuiven naar een volgend investeringsprogramma.