

## Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

### Project 23505      Sanering Gentsestraat

<b>Bekken:</b>	Leie
<b>Zone:</b>	MANDEL TOT MONDING KROMMEBEEK (incl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Moorslede
<b>Gemeente</b>	Moorslede
<b>Arrondissement:</b>	Roeselare
<b>Provincie:</b>	West-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen bijkomende vuilvracht) door andere instanties
<b>Aard:</b>	Prioritaire riolering
<b>Investeringsjaar:</b>	2020
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP

### Projectdefinitie

#### Herkomst van het project

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP).

#### Doelstelling

Het project beoogt de sanering van de Gentsestraat. Ook de gemeente dient mee te investeren. In het totaal wordt zo'n 137 IE bijkomend op de RWZI van Moorslede aangesloten.

#### Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
259-230	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	8	8
259-230	langsheen het tracé	34	34
259-232	langsheen het tracé	5	5
259-4001	langsheen het tracé	5	5
259-4002	langsheen het tracé	2	2

#### Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

→ GUP-36012-031 (GUP-prioriteit = 3)

#### Opdrachtscenario

Vanaf het overnamepunt wordt een pompstation met persleiding voorzien tot aan de bestaande riolering van de Pater Lievensstraat. Langsheen de persleiding wordt een DWA- en RWA-leiding voorzien.

#### Kostprijsraming

<b>Klassieke raming IP:</b>	1.021.045,31 euro	waarvan op regulier budget:	475.000,00 euro
		budget lokaal pact:	546.045,31 euro

#### Projectonderdelen

Budget	Situering & omschrijving onderdeel	Type	Lengte in m	Debiet in l/s	Capaciteit
BLP	RWA-leiding langsheen persleiding	GRAV	210	0	0

Budget	Situering & omschrijving onderdeel	Type	Lengte in m	Debiet in l/s	Capaciteit
	Gravitair leiding diameter 40 met wegherstel (beton)				
BLP	RWA-leiding langsheen persleiding Gravitair leiding diameter 50 met wegherstel (beton)	GRAV	210	0	0
BLP	DWA-leiding langsheen persleiding Gravitair leiding diameter 25	GRAV	420	0	0
BLP	RWA-leiding in de Puitstraat Gravitair leiding diameter 60 met wegherstel (asfalt)	GRAV	55	0	0

↳ RB = projectonderdeel behoort tot Regulier Budget / BLP = projectonderdeel behoort tot Budget Lokaal Pact

### Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)

#### Doel/voorwerp van het voorbehoud

- aansluiten kwalitatieve vuilvracht       afkoppelen parasitair water       erosiebestrijding

De gemeente dient de Gentsestraat vanaf huisnr. 64 t.e.m. 78A mee te saneren.

- Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 23505 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

#### Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:

- 19817 [MOORSLEDE] Gentsestraat (tss huisnr 64 en 78A)

### Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Het laatste stuk vóór de aansluiting op de Pater Lievensstraat dient gravitair te zijn in kader van corrosiebescherming.
- Een deel van het hemelwater kan worden afgevoerd naar het bestaand bufferbekken in de Korenwind.
- Er dient onderzocht te worden of de bestaande leiding als RWA-leiding kan behouden blijven.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

## Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020

### Ecologische meerwaarde

- Het project heeft een GUP-prioriteit 3.
- Afwaarts de Puitstraat komt het afvalwater momenteel terecht in de Babillebeek/Veldbeek dat zich aldaar in natuurgebied bevindt.

### De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het gestelde voorbehoud.

## Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

### Tenlastename van de aanleg van dienstrielingen en/of wachtaansluitingen

Bij de opmaak van het project 23505 bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk is. Het betreft de aanleg van een DWA- en RWA-systeem langsheen de geplande persleiding. In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel reeds ten laste nemen binnen de contouren van dit project. De bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, ...) zijn niet in deze bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente

### Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRAX
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds ondertekend.

→ Overdrachtmoment = Aanvang project